



Electric Automation
Automation specialists

Referencia: GES9 55U V 9011
Código: 7405039

Conjunto portamecanismos, para emportar y falso suelo, negro grafito, 9011, Poliamida, PA

[Comprar en Electric Automation Network](#)



GES9 servicio de salida con una construcción fija una altura de 55 mm. Con dos de módulos plug carcasas para montaje vertical de Modul 45 dispositivos y cuatro liberadores de tensión. Dos de instalación de marcos son necesarios para montar Modul 45 dispositivos.

Los datos de los módulos se montan con un máximo de dos placas de montaje opcionales MPMT45.

El servicio de toma de corriente está equipado con soportes de fijación universal.